B-62 — PLAN DE FAÇONNAGE DES ACIERS BA — CROISSY-FLORA — Ind. A

NE PAS COMMANDER SANS VISA · PARTIEL-DÉCLARÉ · 21/10/2026 · CARNAC v3.0

D-26 aucune sismique · D-28 aucun joint de dilatation · D-34 f_k=1,5 MPa essais hors mission · R-42-1 H non relevée

ÉCART NON TRANCHÉ — P2 6 HA12

Plan FOND (opposable, R-50-1 CLOSE) : ÉQUERRE l_bd 166 mm. Note B-42 §6 : DROITE L=3 760 mm.

Mêmes 6 barres, deux géométries. B-62 ne tranche pas. Ces 6 barres sont NON COMMANDABLES tant que l'écart n'est pas levé.

Répère	Forme	Cotes de façonnage (mm)	L_dev (mm)	n	Ø	Mandrin	Statut
P2-HA12-EQ	ÉQUERRE	H=2800 hyp. + l_bd=166 + 12φ=144	3110	6	HA12	48	NON COMMANDABLE
P3-HA12-FAC	DROITE	H + 2×40φ = 2800+960	3760	6	HA12	—	INDICATIF H hyp.
J1-HA12-FAC	DROITE	H + 2×40φ = 2800+960	3760	6	HA12	—	INDICATIF H hyp.
P2-CAD-B42	CADRE	2(150+250)−8×30+2×80	720	20	HA8	32	INDICATIF H hyp.
P3-CAD-B42	CADRE	2(400+500)−8×30+2×80	1720	15	HA8	32	INDICATIF H hyp.
J1-CAD-B42	CADRE	2(240+500)−8×30+2×80	1320	15	HA8	32	INDICATIF H hyp.
SF1-HA8	DROITE	800 − 2×c_nom50 = 700	700	12	HA8	32	CERTAIN nappe
C-R1-HA8	DROITE *	500 − 2×30 = 440 (*forme non dessinée)	440	8	HA8	32	constructif
C-F2-HA8	DROITE *	400 − 2×30 = 340 (*forme non dessinée)	340	8	HA8	32	constructif
C-F3-HA8	DROITE *	400 − 2×30 = 340 (*forme non dessinée)	340	8	HA8	32	constructif
ST25C	NAPPE	111,15 m² Ø7 e150 partie haute continu sous JR	—	1	Ø7	—	CERTAIN B-43
SF1-CAD	CADRE	e150 jusqu'au lit inf. — qté NON portée au plan	—	—	HA8	32	EN ATTENTE

CROQUIS DE FORME (schéma, pas à l'échelle)



ÉQUERRE (P2 A1)

DROITE (P3 / J1 / SF1-HA8 / coussins)



CADRE (P2 / P3 / J1)

S500B · c_nom fondation 50 mm · c_nom élévation 30 mm (H-23 XA1) · aucun recouvrement · ST25C non coupé aux joints de retrait.

NON PORTÉ donc NON DÉBITÉ : sabots DF/PN (DOC-09) · L Stab1 · forages D-36 · cadres SF1 · SF-T/GB (D-19) · A4 capacité. Feu hors lot GO.

fond B-32 D · amont B-40…B-60