
CROISSY-FLORA — B-50 — ASSEMBLAGES ET ANCRAGES

Indice A — 21/10/2026 — Mode PARTIEL-DÉCLARÉ — NE PAS EXÉCUTER SANS EXE COTÉ ET VISA

Protection au feu des assemblages NON dimensionnée — hors lot GO.

1. A1 — ANCRAGE DES 6 HA12 DE P2 DANS SF1 — COUPE



P2 — 15 x 25 — 6 HA12

l_bd = 165 mm (équerre + enrobage + cadres)


Disponible : 250 − 50 = 200 mm

Marge 34 mm — les 3 réductions sont OBLIGATOIRES

SF1 80 x 80 x 25 — c_nom 50 — HA8 e150 (B-40)

2. A2 — BOULONNAGE DU MOISAGE R1 — 10 M16 8.8 PAR FACE

2 × UPE 200 (S275) — moisage




5 rangées × 2 boulons, e1 = 700 mm

F_v,Rd = 11.2 kN/boulon — le BOIS gouverne

Taux = 0.69 pour 77,4 kN

Rondelles larges — harnais proscrit sur bois sec

3. A3 — R3 : TORSION NON REPRISE PAR LE UPE SEUL



tau_t = 222 MPa pour 159 MPa admis

TAUX = 1.40 — NON conforme


→ remplissage béton C25/30 entre ailes

→ section fermée : torsion supprimée

UPE 200 — remplissage béton (hachures)

4. A4 — Stab1 : SCELLEMENT DANS LE VOUTAIN

2 tiges M12 par file · profondeur >= 80 mm · jamais en alvéole creuse



F = 5,8 kN par file — capacité NON calculable (DOC-09 exclue)

CONTRÔLE CROISÉ — PIÈCE 4 (amont / logement / verdict / renvoi)

RÉF	ANCRAGE / EFFORT	LOGEMENT VÉRIFIÉ	CONTRÔLE	VERDICT
A1	6 HA12 — N 159,0 kN	SF1 80×80×25 — c 50	l_bd 166 ≤ 200	OK (3 cond.)
A2	10 M16 8.8 — V 77,4 kN	poutre 20×15 — 3,85 m	e1 700 / e2 90	OK — 0,69
A3	Mt 1,85 kN·m	UPE 200 — section ouverte	τ 222 > 159 MPa	NON (R-50-2)
A4	F 5,8 kN / file	voutain brique 7 cm	capacité inconnue	À JUSTIFIER
A5	4 M16 — N 100,3 kN	SF1 — platine 200×200	σc 2,51 MPa	OK — 0,12
A6	8 appuis 23 à 77 kN	moellons — f_k non mesuré	σ non calculable	RENVOI B-46

RÈGLE : B-50 ne corrige aucun écart — il signale, identifie et renvoie.

2 écarts constatés (A3, A4) — 2 renvois (B-60, B-46). Aucune capacité inventée.

NOMENCLATURE DES CONNECTEURS

DÉSIGNATION	QTÉ	EMPLOI
Boulon M16 8.8 + écrou + 2 rondelles	20 u	Moisage R1
Tige M16 8.8 — scellement chimique	8 u	Pied de P1 (4/poteau)
Tige M12 — scellement chimique	8 u	Stab1 (2/file)
Platine 200×200×15	2 u	Pied P1
Platine d'about 160×160×12	18 u	Appuis F1 à R3
Béton C25/30 de remplissage	—	UPE 200 de R3

NOTES OPPOSABLES

1. A1 : équerre + enrobage 50 + cadres HA8 = les 3 réductions sont OBLIGATOIRES.
2. A2 : 10 M16 par face — le BOIS gouverne (11,2 kN), pas l'acier (120,6 kN).
3. A3 : UPE 200 NON conforme en torsion → remplissage béton C25/30 entre ailes.
4. A4 : capacité de scellement NON calculée (DOC-09 exclue, f_k non mesuré).
5. A5 : 4 tiges = minimum constructif, aucun effort horizontal transmis.
6. A6 : appuis sur maçonnerie renvoyés à B-46 (f_k, D-34, R-15).
7. Protection au feu des assemblages NON dimensionnée — hors lot GO.

EHPAD LA ROSERAIE — PAVILLON FLORA (CROISSY-SUR-SEINE)

B-50 — ASSEMBLAGES ET ANCRAGES

Brique B-50 · Indice A · 21/10/2026 · Mode PARTIEL-DÉCLARÉ · Unités DXF : mm · schémas sans échelle

EC2 §8.4 / §6.7 · EC3-1-8 §3.6 / §6.2.7 · EC5 §8.2 · CARNAC v3.0

NE PAS EXÉCUTER SANS EXE COTÉ ET VISA